



Certaines photos peuvent être non contractuelles

# CCAMOD

► REF : OC 0128 à 0133

► 156m<sup>2</sup>-10,24 x 16,23

► **Prix (HT) : 65 500€**

Hors transport et installation

- 4 Ossatures de 10,24 x 2,99 et 2 ossatures de 6,24 x 2,99
- Panneaux muraux Isolation : 60 mm mousse polyuréthane
- Plafond bac acier laqué blanc
- Isolation : 100 mm, laine de verre
- Plancher avec surcharge 250kg/m<sup>2</sup> (aggl. CTBH 22 mm)
- Isolation : 100 + 60 polystyrène (U=0,27W/m29k)
- Revêtement de sol PVC U2 P2 bleu (vestiaires) et Résine (sanitaires)
- 2 Portes extérieures vitrées 90 équipée Groom + BM / 1 porte extérieure pleine de 90 / Portes Intérieures ( 10 de 80 de large / 10 de 60 de large )
- 5 fenêtres 2000 x 1200 DV + VR / 2 Fenêtres 1000 x 1200 DV + VR
- 2 Châssis OB 1000 x 30 DV / 1 Châssis fixe 1200 x 1200
- 1 Kitchenette aménagée / 5 WC à l'anglaise / 4 Douches / 2 Urinoirs
- 2 Auges 2 pts d'eau / 1 Lave mains / 1 BEC 200 L
- 12 Hublots étanches / 1 Fluo double étanche / 15 Fluos doubles à grille
- Convecteurs électriques
- PC

Disponibilité sous réserve des stocks

