



- ▶ REF : OC 0197-0198-0199-0200
- ▶ 96m<sup>2</sup> – 8,10 x 2,93
- ▶ **Prix (HT) : 71 900€**  
Hors transport et installation

- 4 ossatures 8,10 x 2,93 en acier galvanisé grenailée laqué couleur Blanche
- Panneaux muraux Isolation : 60 mm laine de roche
- Tôle galvanisée, Habillage plafond : bac acier
- Plancher CTBH 22mm avec surcharge 230kg/m<sup>2</sup>
- Revêtement de sol PVC U3P2
- Bancs vestiaires + Patères
- 2 Fenêtres barreaudées 2000 x 500, double vitrage
- 2 Vasistas 500 x 300 DV + 1 Châssis coulissant 1000 x 1200 DV
- 7 Portes pleines 90
- 2 TGBT
- 10 PC + 4 Interrupteurs temporisés+ Alarme Type 4 Filaire
- 12 Fluos + 4 Hublots
- 4 Blocs de secours
- Convecteurs : 3 x 2000W / 1 x 1000W / 1 x 500W
- 3 Blocs de 6 douches collectives
- 1 WC / 1 Urinoir / 1 Lave main / 1 Cabine douche
- BEC : 3 x 500L

Disponibilité sous réserve des stocks