Certaines photos peuvent être non contractuelles



OCCAMOD

- REF : OC 0151-0152
- 40m²-8,22 x 4,88
- **Prix** (HT) : **12 400€**

Hors transport et installation

- 2 Ossatures de 8,22 x 2,44 en acier galvanisé grenaillée laqué blanche HSP 2,3
- Panneaux muraux Isolation : 40 mm mousse polyuréthane
- Face extérieure blanche et face intérieure DT3
- Toiture tôle galvanisée
- Isolation : 100 mm, laine de verre – U=0,40W/m29k
- Habillage plafond : bac acier
- Plancher avec surcharge 230kg/m² (agglo CTBH 22 mm)
- Revêtement plastique d'origine
- 1 Porte extérieure de 90 d'origine
- 4 Fenêtres alu avec barreaux 2000 x 1200, volets roulants d'origine, 2 en simple vitrage et 2 en double vitrage
- 6 Fluos double à grille
- 4 convecteurs électriques 2000W
- 2 Tableaux électriques généraux
- 11 PC
- 1 BEC de 15 L
- 1 Evier 2 bacs
- 10 patères
- Bâtiment modulaire et composants d'origine

Disponibilité sous réserve des stocks