



► REF : 498 à 504 – RT 2012

► 162m² – 20,37 x 8 x 3,60

► **Prix (HT) : 105 300€**

Hors transport et installation

- 7 ossatures de 8,00 x 2,91 m – HSP 2,96 m- en acier galvanisé laqué blanc
- Panneaux muraux, isolation : 100 mm en mousse de polyuréthane
- Toiture en tôle galvanisée
- Habillage plafond : bac acier
- Plancher bois ciment 22 mm (charge admissible 300kg/m²), isolation 2 x 80 mm polystyrène
- Revêtement de sol plastique d'origine U4P4
- 1 porte pleine de 1,10 x 2,10 m 3 points, ouverture extérieure
- 1 porte fenêtre à barreaux PVC OB 1,20 x 2,50 m, double vitrage et volet roulant électrique
- 11 fenêtres PVC à barreaux 2,00 x 1,20 m, ½ fixe + ½ OB, double vitrage, volet roulant électrique
- 1 tableau électrique général
- 21 pavés leds en saillie
- 5 climatiseurs réversibles

Disponibilité sous réserve des stocks

