



- ▶ REF : 515-516-517-518 – Normes ERP
- ▶ 60m² - 6,21 x 9,76 x 2,90
- ▶ **Prix (HT) : 33 000 €**
Hors transport et installation

- 4 ossatures 6,21 x 2,44 m - HSP 2,53 m - acier galvanisé grenailée
- Panneaux muraux, isolation : 50 mm laine de roche
- Face extérieure gaufrée et intérieure lisse
- Toiture tôle galvanisée
- Habillage plafond : bac acier micro perforé
- Plancher aggro CTBH 22 mm d'origine
- Revêtement de sol plastique d'origine
- 2 portes pleines de 0,90 m, ouverture vers l'extérieur
- 4 fenêtres de 1,60 x 1,20 m, double vitrage et volet roulant
- 1 tableau électrique général
- 8 fluos double à grille
- 2 éclairages tableaux
- 3 convecteurs électriques de 2000 W
- 2 PC
- 2 blocs de secours

Disponibilité sous réserve des stocks