



► REF : 830 à 836 – Normes ERP

► 257m² – 12,24 x 20,98 x 3,00

► **Prix (HT) : 177 500€**

Hors transport et installation

- 7 ossatures de 12,24 x 3,00 m – HSP 2,44 m- en acier galvanisé grenailé laqué blanc
- Panneaux muraux, isolation : 100 mm en laine de roche
- Toiture en tôle galvanisée
- Cloisonnement phonique intérieur 70 mm
- Habillage plafond : dalle acoustique 60 x 60
- Plancher aggloméré CTBH 25 mm (charge admissible 250kg/m²) + Isolation plancher 100 + 60 mm polystyrène
- Revêtement de sol plastique d'origine U2P2
- 1 porte extérieure vitrée double vantail de 1,80 m, double vitrage et barreaux
- 1 porte extérieure alu de 0,90 m
- 11 fenêtres PVC de 2,00 x 1,20 m, ouvrant à la française, à barreaux, double vitrage et volet roulant
- 16 portes isoplanes de 0,90 m + 2 portes isoplanes de 0,80 m
- 1 tableau électrique général
- 27 fluos double à grille en saillie + 8 points lumineux + 2 hublots d'éclairage extérieur
- 60 PC + 29 prises RJ45 non câblées + 4 blocs de secours
- Convecteurs électriques : 2 de 1500 W + 3 de 1000 W + 4 de 500 W
- 4 WC à l'anglaise dont 2 PMR
- 4 lave-mains dont 2 PMR + 1 BEC 50L + 1 BEC 15L

Disponibilité sous réserve des stocks

