



- ▶ REF : 866 à 885
- ▶ 385m<sup>2</sup> – 6,43 x 29,95 x 2,99
- ▶ **Prix (HT) : 120 000€**  
Hors transport et installation

- 20 ossatures de 6,43 x 2,99 m – HSP 2,53 m- en acier galvanisé gris
  - Face extérieure : tôle galvanisée micro nervuré gris foncé RAL 7015, isolation : 100 mm en laine de roche - Face intérieure : tôle galvanisée aspect gaufré gris clair RAL 7035
  - Cloisonnement intérieur 50 mm en laine de roche
  - Toiture en tôle galvanisée, isolation laine de verre sans pare vapeur ép. 160 mm
  - Faux plafond : dalle 60 x 60
  - Plancher : panneaux de particules hydrofuge ép. 22 mm+ panneaux contreplaqué marine CTBX ép. 18 mm (sanitaires) - Isolation : plaque de FLOORMAT de 20 mm d'épaisseur
  - Revêtement de sol plastique
  - 2 portes de 1,80 x 2,10 m de 2 vantaux avec 6 oculi + 3 portes pleines alu de 0,93 m
  - 14 baies ouvrant à la française de 1,60 x 0,60 m + 6 baies fixes de 2,00 x 1,00
  - 1 porte double intérieure 2 vantaux de 2,04 x 1,60 m + 11 portes intérieures isoplans de 0,93 m et 1 porte de 0,65 m et 5 de 0,63 m
  - 1 tableau électrique général + 11 blocs de secours
  - 28 RJ45 non raccordées ni connectées
  - Convecteurs rayonnants : 4 de 1000 W + 3 de 1500 W + 4 de 2000 W
  - 1 BEC de 300L et 1 BEC de 15L
  - 3 WC à l'anglaise dont 1 PMR + 2 receveurs de douche 70 x 70
  - 4 lavabos sur colonne en céramique
  - 1 cuisine aménagée de long, 2m équipé un évier 1 bac
- Disponibilité sous réserve des stocks

