



- ▶ REF : 866 à 885 – RT 2012 et Normes ERP
- ▶ 385m² – 12,86 x 29,95 x 2,99
- ▶ **Prix (HT) : 170 000€**

Hors transport et installation

- 20 ossatures de 6,43 x 2,99 m – HSP 2,53 m en acier galvanisé gris
- Face extérieure : tôle galvanisée micro nervuré gris foncé RAL 7015, isolation : 100 mm en laine de roche - Face intérieure : tôle galvanisée aspect gaufré gris clair RAL 7035
- Cloisonnement intérieur 50 mm en laine de roche
- Toiture en tôle galvanisée, isolation de 160 mm laine de verre sans pare vapeur
- Faux plafond : dalle 60 x 60
- Plancher : panneaux de particules hydrofuge ép. 22 mm+ panneaux contreplaqué marine CTBX ép. 18 mm (sanitaires) - Isolation : plaque de FLOORMAT de 20 mm d'épaisseur
- Revêtement de sol plastique
- 2 portes de 1,80 x 2,10 m de 2 vantaux avec 6 oculi + 3 portes pleines alu de 0,93 m
- 14 baies ouvrant à la française de 1,60 x 0,60 m + 6 baies fixes de 2,00 x 1,00 m
- 1 porte double intérieure 2 vantaux de 2,04 x 1,60 m + 11 portes intérieures isoplans de 0,93 m et 1 porte de 0,65 m et 5 de 0,63 m
- 1 tableau électrique général + 11 blocs de secours
- 28 RJ45 non raccordées ni connectées
- Convecteurs rayonnants : 4 de 1000 W + 3 de 1500 W + 4 de 2000 W
- 1 BEC de 300L et 1 BEC de 15L
- 3 WC à l'anglaise dont 1 PMR + 2 receveurs de douche 70 x 70
- 4 lavabos sur colonne en céramique
- 1 cuisine aménagée de long. 2m équipée un évier 1 bac

Disponibilité sous réserve des stocks

