



Certaines photos peuvent être non contractuelles



- ▶ REF : 1212-1214-1222 – Normes ERP + Equivalent RE2020
- ▶ 69m² - 8,67 x 7,97 x 3,25
- ▶ **Prix (HT) : 59 900 €**
Hors transport et installation

- 3 ossatures 8,67 x 2,50, 2,58 et 2,89 m en acier galvanisé laqué blanc – Peinture neuve
- Panneaux muraux, isolation : 60 mm mousse de polyuréthane et doublage extérieur par panneau de 80 mm polyuréthane + BA13
- Toiture : étanchéité membrane EPDM sur support agglo CTBH
- Isolation toiture multicouche en laine de verre 160mm, pare vapeur, panneau isolant 60mm et isolation complexe toiture
- Plafond filant avec finition dalle acoustique 600 x 600
- Plancher aggloméré CTBH 22 mm et isolation plancher 2 x 100mm de laine de verre croisée avec isolation complexe plancher
- Revêtement de sol PVC U3P3 coloris gris
- 2 portes extérieures pleines de 0,90 m dont 1 avec groom et bouton moleté
- Fenêtres oscillo-battantes : 2 de 2,00 x 1,20 double vitrage et volet roulant et 2 de 1,50 x 1,20 double vitrage et volet roulant
- Tableau électrique divisionnaire
- Caisson de VMC double flux type AML 800H – 800m³/h
- 9 pavés LED encastré faux plafond
- Alarme incendie type 4 autonome
- 6 PC et 2 prises RJ45 et 2 prise VGA (1 goulotte + 1 plafond)
- Climatisation /chauffage réversible mural 7100W

Disponibilité sous réserve des stocks