



► REF : 634-635-638-639-237

► 113m<sup>2</sup> – (8,22 x 11,72) + (7,10 x 2,44) x 2,92

► **Prix (HT) : 55 900€**

Hors transport et installation

- 4 ossatures de 8,22 x 2,93 m – HSP 2,46 m et 1 ossature de 7,10 x 2,44 m – HSP 2,48 en acier galvanisé blanc
- Panneaux muraux, isolation : 80 mm en panneaux laine de roche
- Face intérieure doublage placo, face extérieure tôle galvanisée blanc
- Toiture en tôle galvanisée, isolation : 60 mm + 80 mm laine minérale
- Habillage plafond : faux plafond dalles acoustiques de 0,60 x 0,60 m
- Plancher agglo CTBH 22 mm d'origine
- Revêtement de sol PVC U4P3 avec barre de seuil et plinthes
- 1 porte double vitrée de 1,90 x 2,10 m et 1 porte vitrée 0,93 m équipée BAP
- 5 fenêtres de 2,00 x 1,20 m, double vitrage et volet roulant
- Armoire électrique générale
- 5 convecteurs électriques de 2 000 W à programmation
- 4 interrupteurs va et vient
- 19 pavés LED 0,60 x 0,60 m encastré dans le faux plafond
- 2 blocs de secours

Disponibilité sous réserve des stocks

