



- ▶ REF : Salle de Classe - Normes ERP
- ▶ 60m² – 6,04 x 9,75 x 3,20
- ▶ **Prix (HT) : 55 000€**

Hors transport et installation et Hors mobilier

- 4 ossatures de 6,036 x 2,436 m – HSP 2,69m en acier galvanisé blanc
- Mur extérieur panneau PU épaisseur 80 mm et Panneau sandwich intérieur 60 - laine de roche - blanc 9010
- Toiture en tôle galvanisée
- Plafond acier microperforé isolé 160 mm et laine de roche 60 mm
- Plancher bois ciment (renfort plancher : 250 kg/m²) - Plancher PSE 60 + 80 mm
- Revêtement de sol PVC U4P3
- 2 portes extérieures semi-vitrées 0,90 m alu 9010, équipées ferme porte automatique et serrure 3 points
- 4 fenêtres double battant 1,80 x 1,20 m, PVC double vitrage, blanc 9010
- Armoire électricité et ventilation
- Hublots extérieurs rond, LED à détecteur de présence
- VMC double flux
- Clim Split

Disponibilité sous réserve des stocks

