



- ▶ REF : 1625 à 1637 – RT 2012
- ▶ 303m² – 20,73 + 25 + 21,20 x 3,27
- ▶ **Prix (HT) : 220 000€**

Hors transport et installation

- 4 ossatures de 8,36 x 2,48 m - 8 ossatures 8,36 x 3 m - 1 ossature 8,35 x 2,54 – HSP 2,45 m - en acier galvanisé laqué blanc
- Panneaux muraux, isolation 120mm de laine de roche
- Toiture en bac acier galvanisé et nervuré, isolation : 100 mm de laine de verre sans pare vapeur, laine de verre 180mm sans pare vapeur, pare vapeur aluminium
- Cloisonnement en panneaux sandwich de 50mm de laine de roche
- Habillage plafond : dalle faux plafond blanche
- Plancher CTBH 22 mm et isolation plancher de 200 mm de laine de verre, revêtement de sol U3P3
- 6 portes extérieures pleines de 1,10 x 2,10 m avec rupture thermique + 1 porte extérieure de 1,70 x 2,00 m avec rupture thermique
- 17 fenêtres de 1,80 x 1,20 m, double vitrage et volet roulant + 2 fenêtres à soufflet de 1,80 x 0,40 m, double vitrage et 1 fenêtre de 1,00 x 1,20 m double vitrage et volet roulant
- 2 portes de 0,93m avec oculus bas + 10 portes isoplanes de 0,93 m et 1 porte isoplane de 0,73 m
- 13 Boitier général – Prise de courant
- Luminaires plafonniers de 60 x 60 – Hublots étanches - 2 convecteurs électriques de 1500 W et 17 chauffages électrique à panneaux rayonnant
- Centrale de ventilation VMC comprenant 4 bouches d'extraction
- 8 WC cuvette crèche – 4 WC cuvette classique – 4 WC cuvette PMR avec barre de maintien
- 4 lavabos PMR – 3 lavabos collectif (maternelle) – 2 lavabos collectif (primaire)
- Robinet de puisage extérieur

Disponibilité sous réserve des stocks

