



- ▶ REF : 1530-1531-1532 – Normes ERP
- ▶ 55m<sup>2</sup> – 6,28 x 8,82 x 2,94
- ▶ **Prix (HT) : 52 400€**

Hors transport et installation

- 3 ossatures de 6,28 x 2,94 - en acier galvanisé RAL 9002 laqué blanc gris
- Face extérieure : tôle galvanisée blanc gris, isolation : 80 mm laine de roche
- Face intérieure : tôle galvanisée lisse blanc gris , doublage par panneau sandwich de 80mm en mousse polyuréthane
- Parois extérieures : Bardage alvéolaire coloris bois en PVC recyclé
- Toiture : bac acier tôle galvanisée, 100 mm de laine minérale
- Habillage plafond : bac acier micro-perforé blanc
- Sur-toiture avec isolation laine minérale, pente 2%, membrane EPDM
- Plancher agglo CTBH 22 mm et revêtement de sol U3P3
- 2 portes extérieures pleines simple alu de 0,90 m
- 3 fenêtres de 2,00 x 1,20 m double vitrage et volet roulant
- Armoire électrique - 6 PC - Alarme T4 autonome
- 6 fluos LED
- 3 convecteurs basses température de 2000 W petite enfance
- Climatiseurs réversibles

Disponibilité sous réserve des stocks